

## 庁舎建築工事：基礎工事を開始しました

建築工事において、基礎の工事を開始しました。

基礎工事では、先行する杭工事で設置した最大長さ34mの杭の上に、基礎や地中梁(いずれも鉄筋コンクリート)を設置し、来年1月頃から開始する地上躯体工事に向け、基礎となる地下構造体を構築します。

工事ではまず、既に設置した杭の上端(地下最深2.9m)まで地面を掘り下げます(写真)。次に、杭の上端に柱の土台となる基礎や地中梁を鉄筋コンクリートにより構築します。

今後、10月中旬～12月下旬を目途に、基礎工事をおこなっていきます。



基礎工事における地面の掘削



## 庁舎建築工事：杭工事が完了

杭工事では、地質調査で確認した地中の支持地層の深さに、建物の荷重を支えるため、最大長さ34mのコンクリート杭67本(セット)の設置を進めてきました。

これまでに全ての杭を施工し終え、現在は使用機材の搬出等をおこなっています。



2台の重機による杭工事



建設地北側(調整池周辺)の仮囲い完了

## 新庁舎コラム 新庁舎の空撮①

新庁舎建築工事について、建築事業者の(株)橋本店が、工事進行状況の空撮を実施しています。今回は、その一部をご紹介します。



敷地南東側より(8月)



敷地東側より(9月)

なお、撮影にあたっては、国土交通省より人口集中地区のドローン飛行許可・承認を受けた者が、福島北警察署への事前連絡のもと、安全性やプライバシー等に配慮して実施しております。

※本撮影は、8月7日に関係町内会に回覧・全戸配布している内容によるものです。

## 新庁舎コラム 近隣町の新庁舎

新庁舎の建築工事が本格開始となりました。今回は、周辺町の新庁舎についてご紹介します。

	桑折町	国見町	川俣町
外観			
建築開始	令和元年6月	平成25年9月	平成27年5月
建物完成	令和2年10月(予定)	平成27年3月	平成28年9月
供用開始	令和3年1月(予定)	平成27年5月	平成28年11月
階数	地上3階	地上3階、地下1階	地上3階
本体延べ床面積	3914.79㎡	4824.92㎡	4324.54㎡
建築費用	18.1億円(入札落札)	20.5億円	21.1億円(太陽光発電含)